

PRZEDMIAR ROBÓT
Zespół Sal Sportowych Zespołu Szkół Rolniczych CKP Białystok

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45261000-4 Naprawa części dachów Zespołu Sal Sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Sal Sportowych Zespołu Szkół Rolniczych CKP Białystok

ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul.Ks. St. Suchowolca 26

INWESTOR : Zespołu Szkół Rolniczych CKP

ADRES INWESTORA : Białystok, ul.Ks. St. Suchowolca 26

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 26 luty 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 luty 2019


Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
mgr inż. Jarosław Bura
upr. bud. B1 99/84 w spec. konstr.-bud
członek POiB nr POL/SO/2435/02



KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zespół Sal Sportowych Zespołu Szkół Rolniczych CKP Białystok					
1	45261000-4	Naprawa części dachów Zespołu Sal Sportowych			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach z izolacją z wełny - pierwsza warstwa - elementy pionowe (atyki) , poziome , obudowy elementów różnych - „najwyższa ” część dachu (11,43+13,97)*21,3*0,5 1,1*21,3*2 (11,43+13,97)*0,75+8,0	m ²		
d.1	0519-06		m ²	270,510	
			m ²	46,860	
			m ²	27,050	
				RAZEM	344,420
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach z izolacją z wełny - następna warstwa poz.1	m ²		
d.1	0519-07		m ²	344,420	
				RAZEM	344,420
3	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu Wyszczególnienie robót: 1. Załadowanie na nosiki i przenoszenie na odległość do 50 m poz.1*0,02	m ³		
d.1	0106-05		m ³	6,888	
				RAZEM	6,888
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km poz.3	m ³		
d.1	0108-11 0108-12		m ³	6,888	
				RAZEM	6,888
5	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu poz.4	m ³		
d.1			m ³	6,888	
				RAZEM	6,888
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (podkładowa +nawierzchniowa) 344,42	m ²		
d.1	0504-02		m ²	344,420	
				RAZEM	344,420