

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45261000-4 Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi

NAZWA INWESTYCJI : STODOŁA Pracownia Zajęć Praktycznych Zespołu Szkół Rolniczych CKP Białystok
ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul.Ks. St. Suchowolca 26
INWESTOR : Zespołu Szkół Rolniczych CKP
ADRES INWESTORA : Białystok, ul.Ks. St. Suchowolca 26
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 26 luty 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 luty 2019


Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
mgr inż. Jarosław Bura
upr. bud. E1 99/84 w spec. konstr.-bud
członek POIB nr PDL/BC/2455/02

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
STODOŁA Pracownia Zajęć Praktycznych Zespołu Szkół Rolniczych CKP Białystok						
1 45261000-4 Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi						
1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²	761,656		
d.1	2	Koszt utylizacji eternitu wykonane przez firmę specjalistyczną	kg	10282,356		
d.1	3	kalk. własna				
3	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	20,500		
d.1	4	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	12,000	
d.1	5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,813	
d.1	6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 5 km - z przeznaczeniem do utylizacji	m ³	0,813	
d.1	7	Koszt utylizacji gruzu	m ³	0,813		
d.1	8	kalk. własna				
8	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deski sosnowe grubość 25mm	m ²	12,000		
d.1	9	KNR 2-02 0410-01	Odtworzenie uszkodzonych elementów drewnianych zewnętrznych elementów dachu : 8 szt elementy pionowe przy dachu podniesionym , montaż desek szczytowych	m ²	20,500	
d.1	10	NNRNKB 202 0421-02	Wykonanie pasa podrynnowego z deski gr.25mm i szerokości ca 16cm	m	16,000	
d.1	11	KNR 4-01 0414-11	Wymiana łat o przekroju : 45x45mm , rozstaw co 45cm na deskowaniu , pod krycie blachą trapezową	m	120,000	
d.1	12	NNRNKB 202 0537-04	Krycie dachu blachą trapezową gr. 0,50mm , wysokość fali 35mm , kolor brązowy - blacha adsorbująca skropliny	m ²	761,660	
d.1	13	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	64,430	
d.1	14	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m	16,000	
d.1	15	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	4,000	
d.1	16	NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	8,000	
d.1	17	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm	m	21,200	
d.1	18	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 120 mm	szt.	12,000	
Razem dział: Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi						
2 45210000-2 Wymiana wrót drewnianych						
19	KNR 4-01 0432-03	Demontaż wrót drewnianych - 4 szt	m ²	64,680		
d.2	20	Remont wrót drewnianych, montaż po wykonaniu remontu	m ²	64,680		
d.2	Razem dział: Wymiana wrót drewnianych					
3 Wykonanie posadzki przemysłowej						
21	KNR 2-02 1101-02	Wykonanie warstwy nadbudowy z chudego betonu B12,5 - gr. 10 cm na istniejącej posadzce betonowej	m ³	21,000		
d.3	22	KNR 2-02 0607-02	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 2 x folia polietylenowa 0,2 mm Krotność = 2	m ²	210,000	
d.3	23	KNR 2-02 1106-05	Wykonanie posadzki przemysłowej gr 15 cm zbrojonej włóknem polipropylenowym z posypką utwardzającą	m ²	210,000	
d.3	analogia					
Razem dział: Wykonanie posadzki przemysłowej						
4 Naprawa szczytów						
24	KNR 4-01 0402-04	Naprawa dwóch szczytów drewnianych stodoły - wymiana desek	m ²	142,000		
d.4	analogia					
Razem dział: Naprawa szczytów						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: